

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΑΘΗΝΑ, 08-05-2017

Υπηρεσιακά σημειώματα	ΧΩΡΟΣ	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός Φωτογραφίας	Κωδικός άρθρου.	Κωδικός Αναθ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκ.)	Ποσότητα (m2) ανά τεμάχιο	Συνολική Ποσότητα	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)				
<b>ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ</b> : Όλοι οι υαλοπίνακες νοούνται πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς).															
το, υπ' αριθμ. 04/23-03-2017 & υπ' αριθμ. 39/22-03-2017	ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (5ος - θάλαμος 516)	Προμήθεια - τοποθέτηση: Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς, πάχους 3mm, σε ξύλινο κούφωμα	A1,A2,A3,A4	ΟΙΚ 76.01.01	ΟΙΚ 7602	40X95	0,38	5,07	m2	18,20	92,27				
το, από 1-3-2017	ΕΞ.ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο (εσ. & εξ. παράθυρα) - Παλαιο Κτιριο - στ.2					85X53	0,45								
						28X28	0,08								
						28X28	0,08								
						79X40	0,32								
						79X40	0,32								
			52X86			0,45									
το, υπ' αριθμ. : 23/1.3.2017	Ιατρείο ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (εξωτ. & εσωτ. παράθυρο) - Παλαιο Κτιριο - στ.2		A5,A6			55X34 (αμμοβολή)	0,19								
το, υπ' αριθμ. : 1/28.2.2017	ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (2ος-ισόγειο ΑΧΕΠΑ)		A7			44X132	0,58								
το, υπ' αριθμ. 40/28-04-2017	ΣΧΟΛΗ ΑΔΕΛΦΩΝ 6ος όροφος		A12			86X56	0,48								
το, υπ' αριθμ. 36/01-03-2017	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (4ος Β)		A13			43X22	0,09								
το, υπ' αριθμ. 40/28-04-2017	7ος Δ (στάση Νοσηλείας)		A14			63X32	0,26								
το, από 28-2-2017	MTN-Μοναδα Τεχν.Νεφρου (θύρα εισόδου από Ψυχιατρική)		A8			104X114	1,21					1,21	m2	42,00	50,72
το, υπ' αριθμ. : 23/1.3.2017	Ιατρείο ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (εσωτ. παράθυρο) - Παλαιο Κτιριο - στ.2		A5			55X34 (αμμοβολή)	0,19					0,19	m2	15,50	2,90

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΑΘΗΝΑ, 08-05-2017

Υπηρεσιακά σημειώματα	ΧΩΡΟΣ	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός Φωτογραφίας	Κωδικός άρθρου.	Κωδικός Αναθ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε εκ.)	Ποσότητα (m2) ανά τεμάχιο	Συνολική Ποσότητα	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
<b>ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:</b> Όλοι οι υαλοπίνακες νοούνται πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, και σιλικόνη.											
το, υπ'αριθμ.18/28-03-2017 & 20/31-03-2017	7οςΔ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (μπαλκονόπορτα θαλάμου 755)	Προμήθεια - τοποθέτηση: Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18mm (6mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm), σε κούφωμα αλουμινίου	A10		ΟΙΚ 76.22.04 ΟΙΚ 7609.2	78X112	0,87	0,87	m2	73,00	63,77
το, υπ'αριθμ.20/31-03-2017	7οςΔ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (θυρα εσωτερικής σκάλας, απέναντι από 759)	Προμήθεια - τοποθέτηση: Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10mm (5mm + μεμβράνη + 5 mm), σε κούφωμα αλουμινίου	A11		ΟΙΚ 76.22.02 ΟΙΚ 7609.2	168X146	2,45	2,45	m2	45,00	110,38
το, υπ'αριθμ.21/24.2.2017	10οςB (θάλαμος 1014)	Προμήθεια - τοποθέτηση: Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5 mm), σε κούφωμα αλουμινίου	A9		ΟΙΚ 76.27.02 ΟΙΚ 7609.2	200X62	1,24	1,24	m2	54,00	66,96
Σποραδικές αντικαταστάσεις καϊτιών ή ελαστικών παρεμβυσμάτων & άλλων εξαρτημάτων όπου είναι φθαρμένα, για την ασφαλή στήριξη των υαλοπινάκων								1,00	αποκοπή	500,00	500,00
Μεταφορά με αυτοκίνητο								1,00	αποκοπή	200,00	200,00
								<b>Σύνολο</b>			<b>1.086,99</b>
								ΓΕ & ΟΕ 18%			195,66
								<b>Σύνολο</b>			<b>1.282,65</b>
								Απρόβλεπτα ~5%			64,13
								<b>Σύνολο</b>			<b>1.346,78</b>
								ΦΠΑ 24,00%			323,23
								<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.670,00</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

\* Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου.

Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών, σε περίπτωση λάθους, η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

\*\* Η προσφορά θα δοθεί κατ' αποκοπή. Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, εργασιών & ποσοτήτων.

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΧΡ.ΚΟΥΤΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.