

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός άρθρου.	Κωδικός Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
1	Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά (τοιχοί - οροφές).	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	m2	22,00	5,60	123,20
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων, χωρίς προσοχή. Συμπεριλαμβάνεται και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του χώρου	ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2	81,00	4,50	364,50
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ. 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	18,50	7,90	146,15
4	WC: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	81,00	33,50	2.713,50
5	WC: Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια	ΟΙΚ. 73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	18,50	33,50	619,75
6	Αποκατάσταση επιχρισμάτων, μετά από προετοιμασία του υποστρώματος. Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος & αποκατάσταση δοκού και βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό.	ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	m2	22,00	14,00	308,00
7	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα. Συμπεριλαμβάνονται τα κουφώματα, τα θερμαντικά σώματα και οι σωλήνώσεις	ΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	m2	380,7	13,50	5.139,45
8	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαίρεσεων	ΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177		ΑΠΟΚΟΠΗ		300,00

<b>Σύνολο Εργασιών</b>		<b>9.714,55</b>
Γ.Ε & Ο.Ε	18,00%	1.748,62
<b>Σύνολο</b>		<b>11.463,17</b>
Απρόβλεπτα	15,00%	1.719,48
<b>Σύνολο</b>		<b>13.182,64</b>
ΦΠΑ	24,00%	3.163,83
<b>Γενικό σύνολο</b>		<b>16.346,48</b>

Συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά & μικροϋλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
- Τυχόν ικρίωματα που θα απαιτηθούν καθώς και τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το κόστος των υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ (επίβλεψης κλπ.)

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξομειωθούν κατά ποσοστό (+ / -) 5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς η οποία θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει το Εργολαβικό Όφελος καθώς και όλες τις νομιμες κρατήσεις φόρων, εργοδοτικών εισφορών, ασφαλιστικών εισφορών & γενικά κάθε νόμιμη κράτησης, ελέγχου, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, ΔΕΑ