

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στον τρόπο εργασίας και στις γενικές προδιαγραφές των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την «Αντικατάσταση του Κεντρικού πάγκου εργασίας στην Μονάδα Εμφραγμάτων». Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται παρακάτω:

1. Κατασκευή τοποθέτηση πάγκου εργασίας με, επιδαπέδια ερμάρια (σχ.Λ2,Λ3)

- Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο της Μονάδας, σύμφωνα με το σχέδιο και τις λεπτομέρειες του συνημμένου σχεδίου και θα ισχύουν τα εξής :
- Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα είναι κατασκευασμένοι από επιφάνεια υλικού Corian σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με πάχος 30mm σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
- Όλοι οι πάγκοι θα εδράζονται πάνω στα ερμάρια τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από κουτιά μελαμίνης.
- Για όλα τα ερμάρια θα προβλεφθούν μεντεσέδες χωνευτοί ισχυρού ελατηρίου και κλειδαριές ασφαλείας.
- Στα πλαϊνά των ερμαρίων θα διαμορφώνονται κατάλληλες κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5 cm ύψος). Τα εσωτερικά ράφια, θα είναι από MDF των 16 mm με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης.
- Όλα τα επιδαπέδια ερμάρια θα εδράζονται σε ρυθμιζόμενα στηρίγματα καθ' ύψος, βαρέως τύπου, με χαλύβδινο ρυθμιζόμενο πείρο τα οποία θα καλύπτονται από κουμπωτές φάσες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στις οποίες θα επικολληθεί το καμπύλο σοβατεπί, με πλακίδια όμοια με αυτά του δαπέδου, επίσης θα έχουν στηρίξη και στον τοίχο.
- Τα συρτάρια, θα έχουν όψη από MDF πάχους 18 mm και χρώματος όπως προβλέπεται για τα ανοιγόμενα φύλλα, με τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από μοριοσανίδα των 16 mm με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και επενδεδυμένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη μελαμίνη θερμής επικόλλησης και πυθμένα από κόντρα πλακέ οκουμέ των 5 mm, στερεωμένο επάνω σε περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία φουρνιστής οξυάς. με οδηγούς κύλισης ευρωπαϊκής προέλευσης, Α' ποιότητας κατόπιν έγκρισης της Επίβλεψης.
- Η κατασκευή του εξοπλισμού θα ξεκινήσει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις επί τόπου. Συγκεκριμένα, η προμήθεια των συρταροθηκών θα γίνει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν.
- Δείγμα των υλικών θα προσκομισθεί στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του.
- Οι αποχρώσεις που δύνανται να είναι περισσότερες από μια, θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Περιλαμβάνεται η δαπάνη (υλικά και εργασία) για το σφράγισμα του αρμού επαφής του πάγκου με τους τοίχους και το σφράγισμα των αρμών επαφής της υπόλοιπης κατασκευής με το δάπεδο και τον πλευρικό τοίχο, με διαφανή ελαστική βακτηριο - μυκητοστατική μαστίχη σιλικόνης, επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση πόμολων σε κάθε φύλλο και συρτάρι, της έγκρισης της Επίβλεψης Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.