

## Ι . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

### ➤ Κατασκευή – τοποθέτηση επιδαπέδιων ερμαρίων

Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα Ε.1 και θα ισχύουν τα εξής :

Ερμάρια επιδαπέδια μελαμίνης και θύρες MDF 19χιλ. επενδεδυμένες με HPL 0,7χιλ. κλάσης φορμαλεΐδης Ε1, διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Ε.1. Καπάκι - βάση: Μελαμίνη πάχους 18 mm πάχους 0,3 χιλ και σόκορα PVC θερμοκολλημένα.

Πλαϊνά: Μελαμίνης πάχους 18 mm ε πάχους 0,3 χιλ.

Θυρόφυλλα: Επενδεδυμένα με HPL, μελαμίνη πάχους 18 mm πάχους 0,3 χιλ. Φέρουν ανοξειδωτες χειρολαβές, επιλογής Υπηρεσίας, και κλειδαριά ασφαλείας.

Πλάτη: Μελαμίνη πάχους 8 mm

Ράφια πάχους 18 mm, σύμφωνα με το σκαρίφημα Ε.1. Εσωτερικά, στα πλαϊνά των ερμαρίων θα διαμορφώνονται κατάλληλες κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5cm ύψος ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης). Στο ψηλά ερμάρια θα περιλαμβάνονται 5 ράφια καθ' ύψος και στα χαμηλά ένα ράφι καθ' ύψος.

Καπάκι: το χαμηλό ερμάριο θα καλύπτεται με επιφάνεια πάγκου από MDF πάχους 40χιλ. με καμπύλο σόκορο, έγκρισης της επίβλεψης, με επενδεδυμένες τις όψεις και το καμπύλο μπροστινό άκρο με φορμάϊκα υψηλής αντοχής.

Τα ερμάρια θα διαθέτουν, εάν απαιτηθεί από τους χρήστες του χώρου, σωλήνα ανάρτησης ενδυμάτων & γάντζους καθώς και περσίδες εξαερισμού.

Τα ερμάρια θα φέρουν ποδαρικά πλαστικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.

Οι μπάζες (σοβατεπί), που θα καλύπτουν τα ποδαρικά, θα είναι ύψους 7-10εκ., στο κάτω μέρος θα είναι κουμπωτές μελαμίνης 18χιλ. με περιθώριο από pvc 3χιλ. στα σόκορα.

Όλες οι κατασκευές θα στερεωθούν στις εσοχές των τοίχων με κατάλληλο τρόπο και τα τυχόν κενά που αφήνουν (αρμός επαφής των ερμαρίων με τους τοίχους) θα σφραγισθούν με διαφανή ελαστική βακτηριο - μυκητοστατική μαστίχη σιλικόνης.

Στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο θα απομακρυνθούν οι φάσες προστασίας από τους τοίχους.

Όλες οι κατασκευές θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες οπές, εάν απαιτηθεί από τους χρήστες, με πλαστικά καλύμματα για τη διέλευση καλωδίων (πρίζες κλπ.).

Περιλαμβάνονται πόμολα, μεντεσέδες χωνευτοί ισχυρού ελατηρίου, κλειδαριές ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα υλικά μικροϋλικά για πλήρη & άρτια τοποθέτηση.

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι ανοξειδωτα & επιλογής της Υπηρεσίας.

Η κατασκευή του εξοπλισμού θα ξεκινήσει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις επί τόπου.

Δείγμα των μελαμινών θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του. Οι αποχρώσεις που δύνανται να είναι περισσότερες από μια, θα είναι επιλογή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι διαστάσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά  $\pm 15\%$  ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών και τις δεσμεύσεις του χώρου.

Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του παλαιού εξοπλισμού προς απόρριψη ή τοποθέτηση σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Οι χρωματισμοί των μελαμινών θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των χρηστών.

#### ➤ **Κατασκευή – τοποθέτηση γραφείων**

Θα κατασκευασθούν με διαστάσεις σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα Ε.1 και θα ισχύουν τα εξής:

Α. Η επιφάνεια εργασίας, σε ύψος 76-78εκ., θα είναι κατασκευασμένη από MDF πάχους 40χιλ. με καμπύλο σόκορο, έγκρισης της επίβλεψης, με επενδεδυμένες τις όψεις και το καμπύλο μπροστινό άκρο με φορμάϊκα υψηλής αντοχής. Θα περιλαμβάνει, πάνω στην επιφάνεια εργασίας, τις απαραίτητες οπές με ειδικά πλαστικά κυκλικά καλύμματα για την διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων.

Β. Τα πλαϊνά και οι μετώπες θα είναι κατασκευασμένα από επιφάνεια μοριοσανίδας με τελείωμα μελαμίνης αρίστης ποιότητας (τύπου shelmann ή παρόμοιου τύπου), διπλής όψης, πάχους 18mm, με σόκορα περιμετρικά PVC πάχους 2mm. Τα πλαϊνά θα ακουμπούν στο δάπεδο πάνω σε πλαστικά ρυθμιζόμενα πέλματα.

Γ. Τα συρτάρια (τεμ.3), θα έχουν όψη από μελαμίνη, πάχους 18 mm και χρώματος όπως προβλέπεται για τα ανοιγόμενα φύλλα, με τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από μοριοσανίδα των 16 mm με

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και με οδηγούς κύλισης ευρωπαϊκής προέλευσης, Α' ποιότητας της έγκρισης της Επίβλεψης. Τουλάχιστον ένα από τα συρτάρια θα έχει κλειδαριά.

Θα διαθέτουν , όπου απαιτείται ράφι ηλεκτρολογίου.

Περιλαμβάνεται η δαπάνη (υλικά και εργασία) για την προμήθεια και τοποθέτηση πόμολων σε κάθε συρτάρι, της έγκρισης της Επίβλεψης Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η κατασκευή του εξοπλισμού θα ξεκινήσει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις επί τόπου.

Δείγμα των υλικών θα προσκομισθεί στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς τους.

Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από μια, θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.

## ΙΙ. Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ - Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ

- Σε όλες τις εργασίες του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων, τα πάσης φύσεως ικρίσματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και τα εργαλεία για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και οι διαδικασίες και δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση σε λειτουργία.
- Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Σημειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξομειωθούν κατά ποσοστό έως  $\pm 5\%$ , χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς η οποία και θα δοθεί κατ αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, και μικροϋλικά.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
- Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογής της Επίβλεψης της Δ/σης Τεχνικής-Ξενοδ/κης Υπηρεσίας.

### ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Προμήθεια - τοποθέτηση πάγκου γραφείων + χαμηλού ερμαρίου	m2	2,74	28,00€	76,79€
Προμήθεια - τοποθέτηση συρταριών γραφείων	τεμ.	9,00	33,50€	301,50€
Κατασκευή - τοποθέτηση ξυλουργικών: α. επιδαπέδιων ερμαρίων μεγάλου ύψους μη τυποποιημένα με ράφια, β. γραφείων	m2	16,88	225,00€	3.797,42€
			ΣΥΝΟΛΟ	4.175,71€
			ΦΠΑ 24%	1.002,17€
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>5.177,87€</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧ.ΕΜΠ, D.E.A.

Κ. ΛΙΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.