

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
<b>Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
1	Καθαίρεση τοιχοποιίας, απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσεων με ευθύνη του αναδόχου, αντιστήριξη όπου κριθεί απαραίτητο και αποκατάσταση επιφανειών. Συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού.	αποκοπή	400,00	1,00	400,00
2	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας, παλαιών επενδύσεων, επιστρώσεων πλακιδίων και παλαιών θυρών και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσεων. Καθαίρεση εξοπλισμού, απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης και αποκατάσταση της επιφάνειας που παραμένει. Παλαιά χρήσιμα υλικά (π.χ. θύρες) θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία και θα αποθηκευτούν σε σημεία που θα υποδειχθούν με ευθύνη του Αναδόχου.	αποκοπή	400,00	1,00	400,00
<b>ΤΟΙΧΟΙ</b>					
3	Επιχρίσματα.	αποκοπή	800,00	1,00	800,00
4	Στεγανοποίηση.	αποκοπή	200,00	1,00	200,00
5	Κατασκευή τοποθέτηση νέων χωρισμάτων ανθυγρής γυψοσανίδας (συνολικού πάχους 105mm), περιλαμβάνεται και μόνωση πετροβάμβακα.	μ2	50,00	10,00	500,00
6	Προμήθεια τοποθέτηση νέων πλακιδίων τείχους και προετοιμασία υποστρώματος.	μ2	30,00	5,00	150,00
7	Χρωματισμός τοιχοποιιών με ριπολίνη οικολογική.	μ2	10,00	150,00	1.500,00
<b>ΔΑΠΕΔΟ</b>					
8	Κατασκευή ράμπας από μπετόν στη θύρα προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση. Περιλαμβάνεται η επένδυση με γρανιτοπλακάκι και αντιολησθιρές ταινίες.	αποκοπή	200,00	1,00	200,00
9	Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου με δάπεδο από pvc κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, 2,5χιλ. πάχους σε ρολό. Περιλαμβάνεται η εξομάλυνση του υπάρχοντος υποστρώματος, η χρήση αυτοεπιπεδούμενου υλικού, καθώς και κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό. Γυάλισμα, καθαρισμός, υλικά και μικροϋλικά.	μ2	35,00	57,00	1.995,00
<b>ΟΡΟΦΗ</b>					
10	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής (τα φύλλα που είναι σε καλή κατάσταση δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν).	μ2	25,00	45,00	1.125,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής	μ2	30,00	12,00	360,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
12	Αποκατάσταση υπάρχουσας ψευδοροφής σε όλα τα σημεία που θα κριθεί απαραίτητο και προσαρμογή δικτύου Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και απαραίτητες εργασίες.	αποκοπή	500,00	1,00	500,00
<b>ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>					
13	Προμήθεια τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας μονόφυλλης περιλαμβάνεται κάσα μεταλλική (επένδυση φορμάικας και φάσες προστασίας, χειρολαβές χαλκού). Υλικά, μικρουλικά, εξαρτήματα, πλήρης λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται κατάλληλη στήριξη με κοιλοδοκούς.	τεμ	300,00	2,00	600,00
14	Προμήθεια τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας δίφυλλης περιλαμβάνεται κάσα μεταλλική. (επένδυση φορμάικας και φάσες προστασίας, χειρολαβές χαλκού). Υλικά, μικρουλικά, εξαρτήματα, πλήρης λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται κατάλληλη στήριξη με κοιλοδοκούς.	τεμ	400,00	1,00	400,00
15	Αποκατάσταση υπαρχόντων θυρών διαδρόμου. Αντικατάσταση κλειδαριάς και πόμολου - χειρολαβή χαλκού, χρωματισμός. Προσαρμογή μπουτόν ενδοεπικοινωνίας στην κεντρική είσοδο του τμήματος.	αποκοπή	150,00	1,00	150,00
16	Νέο κούφωμα αλουμινίου εσωτερικό, αμμοβολής, τζάμια ασφαλείας, ανοιγόμενο επάλληλο.	τεμ	350,00	1,00	350,00
17	Νέο κούφωμα αλουμινίου, τύπου γκισέ με τζάμι ασφαλείας με κατάλληλες εγκοπές για επικοινωνία.	τεμ	260,00	1,00	260,00
18	Νέο παράθυρο αλουμινίου εσωτερικό, αμμοβολής, τζάμια ασφαλείας, ανοιγόμενο όπως φαίνεται στο σχέδιο και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.	τεμ	800,00	1,00	800,00
19	Προμήθεια τοποθέτηση σιτών ανοιγόμενων στα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου του οδοντιατρικού.	τεμ	80,00	2,00	160,00
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>					
20	Κατασκευή πάγκου, με νεροχύτη ή χωρίς, ανοξειδωτο σε ανοξειδωτο σκελετό με ερμάρια βακελίτη	μμ	500,00	1,25	625,00
21	Κατασκευή πάγκου από υλικό τύπου corian ή ισοδύναμου, σε ανοξειδωτο σκελετό με ή χωρίς συρτάρια ανοξειδωτα	μμ	655,00	2,50	1.637,50
22	Κατασκευή πάγκου ανοξειδωτου, με νεροχύτη ή χωρίς, σε ανοξειδωτο σκελετό με ερμάρια ανοξειδωτα	μμ	700,00	1,25	875,00
23	Ερμάρια δαπέδου με πάγκο εργασίας τύπου DUROPAL	μμ	150,00	3,30	495,00
24	Ερμάρια κρεμαστά	μμ	150,00	3,30	495,00
25	Ντουλάπα - Βιβλιοθήκη	μμ	180,00	2,20	396,00
26	Πορτάκια μελαμίνης (αντικατάσταση όλων των παλαιών ντουλαπιών που παραμένουν)	αποκοπή	100,00	1,00	100,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
27	Μετακινήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού και προσαρμογή σε νέες θέσεις. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που ενδέχεται να χρειαστούν.	αποκοπή	100,00	1,00	100,00
28	Προμήθεια καθιστικού διασυνδεδεμένων καθισμάτων	τεμ	403,92	1,00	403,92
<b>Β. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
29	Αποξηλώσεις Η/Μ	αποκοπή	300,00	1,00	300,00
30	Εγκαταστάσεις Υδρευσης - Αποχέτευσης		1.200,00	1,00	1.200,00
31	Ηλεκτρική Εγκατάσταση		2.000,00	1,00	2.000,00
32	Εγκατάσταση Κλιματισμού - Αερισμού		5.200,00	1,00	5.200,00
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>24.677,42</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>5.922,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>					<b>30.600,00</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**


\* Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αυξομειωθούν κατά 5-7%.

Τυχόν αύξηση των αναφερόμενων ποσοτήτων βαρύνει τον Ανάδοχο.

\*\* Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το εργολαβικό όφελος.


ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ




Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, Δ.Ε.Α.

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.